Bauherrschaft	Tiefbauamt des Kantons Bern, OIK III		
Objekt	Planungsstudie Velowerbindung Bellmund - Hermrigen	Proj.Nr.	19-16-014-00
		PLNr.	02
Plan	**Situation Abschnitt 2/5** **1:500**	Datum	18.11.2016
		Rev.Datum	-
		Geo.Geprf.	ELM / MIL
	R:\PROJEKTE\nbl\19-16-014-004_planen\Pla_velowerbindung_bellmund_181031.vwx	Format	1.47/0.297

metron

Neuengasse 43 3001 Bern bern@metron.ch T +41 31 380 76 80
Postfach Schweiz www.metron.ch F +41 31 380 76 81

Allgemeine Hinweise:
- Die Überprüfung der Hindernisfreiheit (Bushaltestellen) erfolgt in der nächsten Planungsphase



Querschnitt 1:100

Hst. Bellmund, Stöckleren

Massnahmen zur Sicherstellung Sichtweiten / FGS sind zu prüfen

1.50m Trottoir/Wartebereich
2.50m Haltestelle
3.00m Fahrbahn
1.80m Abbiegebereich
3.00m Fahrbahn
2.00m Trottoir

3.50m Fahrbahn
2.00m Insel
3.50m Fahrbahn
2.20m Trottoir

Radstreifen Rand

Hst. Bellmund, Stöckleren

1.50m Radstreifen
3.00m Fahrbahn
3.50m Fahrbahn
2.50m Trottoir/Radweg

Hst. Bellmund, Bodenacher

3.00m Trottoir/Wartebereich
3.00m Haltestelle
3.00m Fahrbahn
3.50m Fahrbahn
2.50m Trottoir/Radweg

Radstreifen Rand

2.00m Trottoir
3.50m Fahrbahn
2.00m Insel
3.50m Fahrbahn
2.50m Trottoir/Radweg

Hst. Bellmund, Bodenacher

1.50m Trottoir
3.10m Fahrbahn
3.10m Fahrbahn
2.50m Haltestelle
3.50m Trottoir/Wartebereich

1.50m Radstreifen
3.00m Fahrbahn
1.50m Haltestelle
1.00m Bushalte
2.00m Fuss-/Radweg